

## CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

### I. INFORMACJE PODSTAWOWE

1. Projekt: „*Roboty budowlane i konserwatorskie przy Reducie Morast*”
2. Przedmiot zamówienia: Wykonanie zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz zgodnie z dokumentacją projektową zadania: „*Roboty budowlane i konserwatorskie przy Reducie Morast*”.
3. Kraj Zamawiającego: Rzeczpospolita Polska
4. Lokalizacja Projektu: Miasto Kołobrzeg działki nr 173/3 obręb 4
5. Termin wykonania zamówienia: 30.09.2018 r., Okres rękojmi i gwarancji jakości – 5 lat od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należyte wykonane. Za dzień wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należyte wykonane będzie uważany dzień dokonania odbioru Przedmiotu Umowy, potwierdzonego protokołem odbioru Przedmiotu Umowy, stwierdzającym należyte wykonanie Przedmiotu Umowy.

### II. INFORMACJE O PROJEKCIE

1. Tytuł i uwarunkowania Projektu

„*Roboty budowlane i konserwatorskie przy Reducie Morast*”

Zamówienie jest realizowane zgodnie z Umową o dofinansowanie nr RPZP.04.01.00-32-1017/17-00 z dnia 24 stycznia 2018 r. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach w ramach projektu Wzrost atrakcyjności zasobów kultury Pomorza Zachodniego poprzez przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich przy Reducie Morast w Kołobrzegu – cennym zabytku na Zachodniopomorskim Szlaku Żeglarskim. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020.

Teren inwestycji objęty jest ochroną konserwatorską zabytku archeologicznego – Reduta Morast jest wpisana do rejestru zabytków na podstawie decyzji znak KI.IV-0a/10/64 z dnia 10 kwietnia 1964 r.

2. Opis Projektu

Projekt pn. „*Roboty budowlane i konserwatorskie przy Reducie Morast*”

Celem całego zamierzenia jest odtworzenie reduty Morast do jej historycznego wyglądu z połowy XIX wieku. Zakres prac obejmuje odtworzenie w historycznej formie wału ziemnego, rekonstrukcję, remont i adaptację budynku reduty, budowę wiaty scenicznej, odtworzenie historycznej kładki pieszej zwodzonej a także przebudowa istniejących wewnętrznych sieci doziemnych. Zakres obejmuje również budowę umocnienia skarpy reduty Morast, wykonanie przyłącza elektroenergetycznego i wodociągowego, montaż pomostów pływających i odnóg cumowniczych, a także montaż niezbędnych urządzeń cumowniczych, odbojowych i postumentów do zasilania jednostek pływających w energię elektryczną oraz wodę jako wyposażenia przystani.

### III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Dokumentacja projektowa

Projekt realizowany będzie w szczególności na podstawie:

- Dokumentacji projektowej „*Rewaloryzacja, rewitalizacja i adaptacja dla funkcji kulturalno-turystycznych Reduty Morast w Porcie Morskim Kołobrzeg*” wraz z decyzją pozwolenie na budowę nr 228/2017 z dnia 21.12.2017 r. (sygnatura: AP-1.7840.1.261-2.2017.HG)
- Dokumentacji projektowej „*Budowa umocnienia brzegu zabytkowej Reduty Morast*” wraz z decyzją pozwolenie na budowę nr 144/2015 z dnia 23.06.2015 r. (sygnatura: AP-1.7840.1.88-5.2015.WP)
- innych dokumentów stanowiących podstawę przygotowania dokumentacji projektowej oraz decyzji administracyjnych stanowiących podstawę wydania pozwoleń na budowę

2. Zakres dodatkowy

Zamawiający, poza zakresem objętym dokumentacją, o której mowa w pkt. II.3, ustala zakres dodatkowy jako element składowy zamówienia. Zakres dodatkowy obejmuje:

ZPM.5211.1.2018. „*Roboty budowlane i konserwatorskie przy Reducie Morast*”

- zakup i dostawę beczek drewnianych stylizowanych na beczki z prochem strzelniczym w dwóch rozmiarach służące jako stoły (15 szt.) i krzesła (60 szt.), zdjęcie z przykładowym wykonaniem stołów i krzeseł w postaci beczek poniżej,
- urządzenie do obróbki termicznej mięs (grill węglowy, wędzarnia) ze sterowanym systemem kontroli temperatury i wymuszonym obiegiem powietrza, przeznaczone do obsługi dużych imprez, zdjęcie z przykładowym urządzeniem poniżej,
- przeprowadzenie bieżącej konserwacji drzwi i wrót Reduty Morast, które zostały kompletnie odrestaurowane w 2013 r. i obecnie należy je cyklicznie konserwować w celu zachowania w należyтым stanie, zdjęcia drzwi i wrót w załączeniu.

Przykładowe wykonanie stołów i krzeseł (fotografia: starabednarnia.pl)



Przykładowe urządzenie do obróbki mięs (fotografia: <http://route66pl.com>)



Drzwi i wrota Reduty Morast

